

รายการประมาณราคา ปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องลิ้นฟ้าอำนวยการ  
 ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องลิ้นฟ้าอำนวยการ จำนวน 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำนวยการส่วนย่อย หมู่ที่ 1 ต.แม่สุวค อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  
 ฝ่าย/ทีมงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.แม่ตะตวน เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				หน่วย	ต่างงาน	หน่วย	ต่างงาน		
1	งานต่อเติมอาคารด้านหลัง								
	- ตัดและแต่งกิ่งต้นไม้โดยรอบ	1.00	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- เสาคสล.สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	4.00	ต้น	750.00	3,000.00	400.00	1,600.00	4,600.00	
	- เหล็กตัวซึกขนาด 100x50x20x2.3 มม.	3.00	ท่อน	668.22	2,004.60	-	-	2,004.60	
	- เหล็กตัวซึกขนาด 75x45x15x2.3 มม.	14.00	ท่อน	598.13	8,373.82	-	-	8,373.82	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	365.00	ก.ก.	-	-	10.00	3,650.00	3,650.00	
	- กระเบื้องลอนคู่สีเขียว ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	100.00	แผ่น	65.42	6,542.00	-	-	6,542.00	
	- ค่าแรงงัดกระเบื้อง	42.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,890.00	1,890.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	100.00	อัน	4.00	400.00	-	-	400.00	
	- ทดอบกริတ်พื้น 1:2:4	3.50	ลบ.ม.	2,000.00	7,000.00	346.00	1,211.00	8,211.00	
	- พื้นซีเมนต์	20.00	ตร.ม.	-	-	82.00	1,640.00	1,640.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม. 20x20 ซม.	36.00	ตร.ม.	35.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>41,571.42</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานฯ

(นายประทีป โตรี)


นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ



กรรมการ

(นายณัฐวิทย์ นันทสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. สบเมย



กรรมการ

(นายสาธิต เป้าพวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. แม่ตะตวน

รายการประมาณราคา ปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องชั้นอำเภอสบเมย

แบบเลขที่ -

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/8  
รายการเลขที่ -

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องชั้นอำเภอสบเมย จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอสบเมย หมู่ที่ 1 ต.แม่สาค อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ฝ่าย/ทำงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.แม่สะหวาน เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				หน่วย	ค่างาน	หน่วย	ค่างาน		
	<b>ยอดยกมา</b>							41,571.42	
	- ก่ออิฐซีเมนต์บล็อคว 0.19x0.39x0.07 ซม.	65.00	ตร.ม.	90.00	5,850.00	80.00	5,200.00	11,050.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	130.00	ตร.ม.	58.00	7,540.00	82.00	10,660.00	18,200.00	
	- ผึงงูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีขนาด 8x10 นิ้ว	19.50	ตร.ม.	257.00	5,011.50	166.00	3,237.00	8,248.50	
	- ฝ้าปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีขนาด 8x8 นิ้ว	6.00	ตร.ม.	302.00	1,812.00	158.00	948.00	2,760.00	แบบกั้นลิ้น
	- เคาท์เตอร์ปูนขัดมันพร้อมอ่างล้างจานอลูมิเนียม	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.00	วง	700.00	1,400.00	300.00	600.00	2,000.00	
	- ติดตั้งบานประตูขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	บาน	500.00	1,000.00	210.00	420.00	1,420.00	ประตูคู่ลิ้น
	บานพับเหล็ก กลอน และกุญแจลูกบิด								
	- วงกบพร้อมบานประตูพีวีซี ขนาด 0.70x1.80 ม.	1.00	ชุด	1,630.00	1,630.00	180.00	180.00	1,810.00	
	พร้อมอุปกรณ์ บานพับ และกลอนสแตนเลส								
	- ผนังต่างบานเกี๊ยว น. 4	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ผนังต่างบานเกี๊ยว น. 5	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	400.00	800.00	4,800.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>95,195.92</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานฯ

(นายประพิณ โสริ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ



กรรมการ

(นายณัฐศักดิ์ นันทสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. สบเมย



กรรมการ

(นายสายชล เปงพวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. แม่สะหวาน

รายการประมาณราคา ปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องเก็บอเนกประสงค์  
ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องเก็บอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการสำนักงานท้องถิ่นอำเภอสมเด็จ จำนวน 1 หลัง

ฝ่าย/ทีมงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.แม่ตะพาน

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				หน่วย	ค่างาน	หน่วย	ค่างาน		
	ยอดยกมา							95,195.92	
	- ฝ้าต่างบานเกล็ด น. 6	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	- ช่องแสงบานเกล็ดติดตายชนิด 2 ช่อง	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ช่องแสงบานเกล็ดติดตายชนิด 1 ช่อง	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- ชุดโคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนซ์ชนิด LED ขนาด 1x18 วัตต์	2.00	ชุด	275.00	550.00	300.00	600.00	1,150.00	
	- ชุดโคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนซ์ชนิด LED ขนาด 2x18 วัตต์	2.00	ชุด	400.00	800.00	300.00	600.00	1,400.00	
	- สวิตช์เปิด - ปิด	4.00	ชุด	60.00	240.00	300.00	1,200.00	1,440.00	
	- ปลั๊กเสียบชนิดกลองติดผนังแบบ 2 ช่อง	3.00	ชุด	60.00	180.00	300.00	900.00	1,080.00	
	- พัดลมโคมชนิดติดผนัง ขนาด 14 นิ้ว เบอร์ 5	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	300.00	300.00	1,700.00	
	- โถงลิ้นแชนริคแบบซี่โครกสีขาว	1.00	ชุด	2,616.82	2,616.82	450.00	450.00	3,066.82	
	- โถงลิ้นแชนริคเคลือบขาว	1.00	ชุด	817.76	817.76	450.00	450.00	1,267.76	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							115,100.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานฯ

(นายประทีป โตลี)


นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ



กรรมการ

(นายณัฐสิทธิ์ นันทสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. สมเด็จ



กรรมการ

(นายสายชล เปาพาชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. แม่ตะพาน

รายการประมาณราคา ปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องถิ่นอำเภอสมเด็จ  
 ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องถิ่นอำเภอสมเด็จ จำนวน 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการอำเภอสมเด็จ หมู่ที่ 1 ต.แม่ลาว อ.สมเด็จ จ.แม่ฮ่องสอน  
 ฝ่าย/ทำงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 ประมาณการโดย กองช่าง อบต.แม่ตะตวน เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				หน่วย	ค่างาน	หน่วย	ค่างาน		
	ยอดยกมา							115,100.50	
	- สายชำระชนิดสายอ่อน	1.00	ชุด	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบกลองพลาสติก	1.00	ชุด	60.00	60.00	40.00	40.00	100.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	130.00	ตร.ม.	30.00	3,900.00	30.00	3,900.00	7,800.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก	30.00	เมตร	30.00	900.00	30.00	900.00	1,800.00	
	- เชิงชาย-ทับแนวสำเร็จรูป	20.00	เมตร	100.00	2,000.00	45.00	900.00	2,900.00	
	- ฝ้าเพดานยิบฉาบโครงเคร่าที่-บาร์	36.00	ตร.ม.	250.00	9,000.00	52.00	1,872.00	10,872.00	
	- ฝ้าบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีขนาด 12x12 นิ้ว	27.00	ตร.ม.	315.00	6,750.00	158.00	4,266.00	11,016.00	รวมปูนทราย
2	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน								
	- รั้วถอบกระเบื้องมุงหลังคาเดิม	183.00	ตร.ม.	-	-	20.00	3,660.00	3,660.00	กองไว้
	- ทาสีซ่อมโครงหลังคาเดิม	1.00	เมทรา	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							157,938.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายประทีป ไตร) ประธานฯ  
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

กรรมการ  
 (นายณัฐกิตติ์ นันทสมบุญ) กรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. สมเด็จ

กรรมการ  
 (นายสายชล ใจพาศย์) กรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. แม่ตะตวน